

Przedmiar robót

Obiekt PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA DOMU REKOLEKCYJNEGO
Rodzaj robót Roboty ogólnobudowlane remontowe
Branża Budowlana
Lokalizacja UL. OSTROBRAMSKA 1, 78-106 KOŁOBRZEG - PODCZELE. DZ. NR 4/5 , OBR. 8
Inwestor CARITAS DIECEZJI KOSZALIŃSKO- KOŁOBRZESKIEJ ul. BISKUPA CZESŁAWA
DOMINA 8, 75-061 KOSZALIN
Biuro kosztorysowe Obsługa Inwestycji PLANUM Adam Dziadyk, ul. Skowronków 13, 75-819 Koszalin

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA DOMU REKOLEKCYJNEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			0.1. Ściany lekkie, systemowe i sufity podwieszane		
1	KNR-W 2-02r03 2702/01		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych parter 36,72+18,36+30,6+7,2+(7,8+7,8+3,6+3,6+0,6)*2,4 1,2*0,6*2+1,2*1,8+1,2*2,4 I piętro 5,37+11,42+1,2*4,2+11,42+0,6*1,8 II piętro 0,6*9+0,6*1,8+1,2*3+0,6*4,8	m2 m2 m2 m2	149,04 6,48 34,33 12,96
			razem	m2	202,81
			0.2. Roboty wykończeniowe		
			0.2.1. Podłogi		
2	KNR K-24 0604/05		Gruntowanie podłoża pod izolację z folii w płynie parter toalety 3,32+2,7+3,75+8,04+4,23+3,27+2,42 kuchnia i zmywalnia 9,84 zmywalnia 28,84 przygotowalnia 8,42 I piętro łazienki 3,59+2,58+2,58+3,71+2,58+2,58+3,59+2,58+2,58+2,61+3,49+2,61+2,58+2,58 II piętro łazienki 2,18*7+2,02*2+4,08+4,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2	27,73 9,84 28,84 8,42 40,24 27,48
			razem	m2	142,55
3	KNR K-24 0604/01		Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie parter toalety 3,32+2,7+3,75+8,04+4,23+3,27+2,42 kuchnia i zmywalnia 9,84 zmywalnia 28,84 przygotowalnia 8,42 I piętro łazienki 3,59+2,58+2,58+3,71+2,58+2,58+3,59+2,58+2,58+2,61+3,49+2,61+2,58+2,58 II piętro łazienki 2,18*7+2,02*2+4,08+4,1	m2 m2 m2 m2 m2 m2	27,73 9,84 28,84 8,42 40,24 27,48
			razem	m2	142,55
4	KNR 0-12r96 1118/03		Posadzka z płytek o wymiarach 30x30 układane metodą zwykłą parter 494,64-5,76+4,24 I piętro 3,59+2,58+2,58+3,71+2,58+2,58+3,59+2,58+2,58+2,61+3,49+2,61+2,58+2,58+8,4 II piętro łazienki 2,18*7+2,02*2+4,08+4,1 313B aneks kuchenny 9,93	m2 m2 m2 m2	493,12 48,64 27,48 9,93
			razem	m2	579,17
5	KNR 0-12r96 1120/04		Posadzka z płytek o wymiarach 30x30 układane na schodach parter 4,97+1,3*0,17*15 I piętro 37,84+0,17*1,3*15+0,17*1,56*5 II piętro 16,82+0,18*1,55*11+0,18*1,5*5	m2 m2 m2	8,285 42,481 21,239
			razem	m2	72,005
6	KNR 0-12r96 1119/01		Cokoliki z płytek układanych na klej o wysokości 10cm parter 100 przesionek 0,2+0,54+0,2+0,3+0,44+0,28+0,6+0,4 101 hol 2,03+1,9+0,14*2+0,28+0,65+1,84+0,1+3,34+1,37+0,1 102 pokój biurowy 0,1+0,54+3,01+0,8+0,1+1,33+1,58+0,15+1,64+0,42 105 sala wielofunkcyjna 0,12+0,78+0,35*2+2,19+0,8+0,47*2+0,3+3,89+0,1*2+11,73+3,11+0,2*2+0,4+0,7*2+0,6+0,38+0,2*2+0,37+0,7*2+0,6+0,4+0,2*2+2,95+12,28+0,8+0,1+3,46+1,07+0,83+0,74+0,64+1+0,6+0,16+0,6+1,61+0,1+0,12+(0,45*2+0,3*2)*2 106 zaplecze sali 3,82+1,92+0,78+1,86+1,06+0,1+0,8+3,6+0,1*2 107 jadalnia 0,1+0,96+0,1+0,9+7,71+0,9+0,1+0,24+0,29+0,1+0,9+0,29+1,34+3,37+0,35*2+3,34+1,86+0,1 108 jadalnia 0,24+0,1+0,9+8,19+1,46*2+0,42+0,35*2+4,54+0,21*2+1,23+1,34 109 jadalnia 1,46+4,92+4,82+0,55+0,35*2+3,37+1,46 111 klatka schodowa (bez schodów) 1,53+0,1+0,44+2,63+0,8+0,1+0,72 114 korytarz 0,1+3,27+0,14+1,54+0,12+1,27+0,64+0,61+0,71 118 komunikacja wew. 3,45+0,1+1,14+1,94+1*2*2+0,1*2*2+1,26+0,35+0,31*2+0,4+2,34+0,6	m m m m m m m m m m m m	2,96 11,89 9,67 61,57 14,14 23,3 21 17,28 6,32 8,4 16,4

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA DOMU REKOLEKCYJNEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			119 przygotowalnia 0,6+1,54+0,8+0,1+3,57+0,8+0,1+1,54+2,17	m	11,22
			120 komunikacja wewn. 1,55+0,1+0,8+1,46+0,32+1,22+0,05+0,07+0,05*2+1,97	m	7,64
			121 pokój socjalny 5,83+2,11+0,9+0,1+3,86+1,21	m	14,01
			123 komunikacja wewn. 2,67+2,09+0,14+0,44*2+0,14+0,54+0,53+1,01+0,31+0,21+0,1+1,76+0,4+0,63	m	11,41
			124 pom. techniczne 0,7+5,78+5,12+5,78+0,48+0,2*2	m	18,26
			I piętro		
			200 klatka schodowa (bez schodów) 1,56+1,56+1,56+4,63+0,64+0,67+0,62+0,64+1,19+1,44+0,6+0,05+0,86	m	16,02
			217 pom. gosp. 2,34*2+4,2*2-0,8	m	12,28
			II piętro		
			300 klatka schodowa (bez schodów) 0,1*2+0,14+2,07+1,95+0,52+0,33+0,41+0,05	m	5,67
			313B aneks kuchenny 3,17+2,39+2,09+0,6+1+0,6+0,7	m	10,55
			razem	m	299,99
7	KNR 0-12r96 1119/04		Cokoliki z płytek układanych na klej na schodach o wysokości 10cm		
			piwnica		
			2,19+3,9+0,17*(16+9)	m	10,34
			parter		
			101 klatka schodowa 3,82+2,15+(14+8)*0,17	m	9,71
			120 komunikacja wewn. 0,18*10+0,26*9	m	4,14
			123 komunikacja wewn. 0,18*5+0,26*4	m	1,94
			I piętro		
			3,07+1,08+0,17*(12+5)	m	7,04
			II piętro		
			1,11+1,04*2+1,3+0,18*(5*2+5+4)	m	7,91
			razem	m	41,08
8	KNR 2-02 0616/01		Izolacje poziome z jednej warstwy papy asfaltowej na sucho - analogia - izolacja akustyczna		
			I piętro		
			201 korytarz 22,47*1,1	m2	24,717
			202A pokój dla n. 15,25*1,1	m2	16,775
			203A pokój 16,32*1,1	m2	17,952
			204A pokój 16,32*1,1	m2	17,952
			205A przedpokój 12,66*1,1	m2	13,926
			205C pokój 21,28*1,1	m2	23,408
			205D pokój 21,55*1,1	m2	23,705
			206A pokój 16,57*1,1	m2	18,227
			207A pokój 16,57*1,1	m2	18,227
			208A pokój dla n. 15,5*1,1	m2	17,05
			209 korytarz 22,82*1,1	m2	25,102
			210A pokój 16,57*1,1	m2	18,227
			210C pokój 9,11*1,1	m2	10,021
			211A pokój 16,57*1,1	m2	18,227
			212A pokój 11,26*1,1	m2	12,386
			213A przedpokój 7,17*1,1	m2	7,887
			213C pokój 14,96*1,1	m2	16,456
			213D pokój 14,77*1,1	m2	16,247
			214A pokój 11,07*1,1	m2	12,177
			216A pokój 16,32*1,1	m2	17,952
			II piętro		
			301 korytarz 12,4*1,1	m2	13,64
			302 korytarz 8,9*1,1	m2	9,79
			304A pokój 10,46*1,1	m2	11,506
			305A pokój 11,22*1,1	m2	12,342
			306A pokój 10,97*1,1	m2	12,067
			307A pokój 9,85*1,1	m2	10,835
			307C pokój 23,65*1,1	m2	26,015
			308A pokój 10,97*1,1	m2	12,067
			309A pokój 11,22*1,1	m2	12,342
			310A pokój 11,22*1,1	m2	12,342
			311A pokój 11,22*1,1	m2	12,342
			312A pokój 10,97*1,1	m2	12,067
			313A pokój 18,99*1,1	m2	20,889
			313C pokój 10,42*1,1	m2	11,462
			313D pokój 10,42*1,1	m2	11,462
			314A pokój 10,97*1,1	m2	12,067
			315A pokój 11,22*1,1	m2	12,342
			I piętro		
			215A pokój 16,32	m2	16,32
			II piętro		
			303 pom. gosp. 12,35	m2	12,35
			razem	m2	600,868
9	KNR-W 2-02 1124/02		Podłogi z paneli MDF wraz z listwami przypodłogowymi		
			I piętro		
			201 korytarz 22,47*1,1	m2	24,717
			202A pokój dla n. 15,25*1,1	m2	16,775
			203A pokój 16,32*1,1	m2	17,952
			204A pokój 16,32*1,1	m2	17,952

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA DOMU REKOLEKCYJNEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			205A przedpokój 12,66*1,1	m2	13,926
			205C pokój 21,28*1,1	m2	23,408
			205D pokój 21,55*1,1	m2	23,705
			206A pokój 16,57*1,1	m2	18,227
			207A pokój 16,57*1,1	m2	18,227
			208A pokój dla n. 15,5*1,1	m2	17,05
			209 korytarz 22,82*1,1	m2	25,102
			210A pokój 16,57*1,1	m2	18,227
			210C pokój 9,11*1,1	m2	10,021
			211A pokój 16,57*1,1	m2	18,227
			212A pokój 11,26*1,1	m2	12,386
			213A przedpokój 7,17*1,1	m2	7,887
			213C pokój 14,96*1,1	m2	16,456
			213D pokój 14,77*1,1	m2	16,247
			214A pokój 11,07*1,1	m2	12,177
			216A pokój 16,32*1,1	m2	17,952
			II piętro		
			301 korytarz 12,4*1,1	m2	13,64
			302 korytarz 8,9*1,1	m2	9,79
			304A pokój 10,46*1,1	m2	11,506
			305A pokój 11,22*1,1	m2	12,342
			306A pokój 10,97*1,1	m2	12,067
			307A pokój 9,85*1,1	m2	10,835
			307C pokój 23,65*1,1	m2	26,015
			308A pokój 10,97*1,1	m2	12,067
			309A pokój 11,22*1,1	m2	12,342
			310A pokój 11,22*1,1	m2	12,342
			311A pokój 11,22*1,1	m2	12,342
			312A pokój 10,97*1,1	m2	12,067
			313A pokój 18,99*1,1	m2	20,889
			313C pokój 10,42*1,1	m2	11,462
			313D pokój 10,42*1,1	m2	11,462
			314A pokój 10,97*1,1	m2	12,067
			315A pokój 11,22*1,1	m2	12,342
			razem	m2	572,198
10	KNR-W 2-02 1122/04		Podłogi z paneli MDF wraz z listwami przypodłogowymi		
			I piętro		
			215A pokój 16,32	m2	16,32
			II piętro		
			303 pom. gosp. 12,35	m2	12,35
			razem	m2	28,67
11	KNR-W 2-02 1124/05		Listwy przysięcienne z tworzyw sztucznych		
			I piętro		
			215A pokój 4,6+4,25+2,64+2,15+0,1+0,5+0,51+0,45+0,5+1	m	16,7
			II piętro		
			303 pom. gosp. 0,41+3,25+4,17+3,3+1,23+1,6+1,7+1,55	m	17,21
			razem	m	33,91
			0.2.2. Ściany		
12	KNR K-24 0604/05		Gruntowanie podłoża pod izolację z folii w płynie		
			piwnica		
			004B łazienka 2,2*(2,41*2+1,2*2)-0,8*2	m2	14,284
			005B łazienka 2,2*(2,35*2+1,38*2)-0,8*2	m2	14,812
			008 łazienka 2,2*(1,62*2+1,2*2)-0,8*2+1,6*(1,02*2+0,32+0,22)	m2	14,936
			009B łazienka 2,2*(2,18*2+0,91*2+0,2*2)-0,8*2	m2	12,876
			012 mag. kuchni 1,6*(4,66*2+1,97+0,37+0,45*2+0,6)	m2	21,056
			013 mag. kuchni 1,6*(4,66*2+2,53+0,79+0,84+0,45*2)	m2	23,008
			016A magazyn kuchni 1,6*(2,38+1,35+0,69+0,9+1,35+0,22)	m2	11,024
			016B mag. kuchni 1,6*(3,66*2+2,34*2-1)	m2	17,6
			016C mag. kuchni 1,6*(1,24*2+2,38*2-1)	m2	9,984
			parter		
			112a WC męski przeds. 1,6*(0,54+2,54+0,54+2,51)	m2	9,808
			112b WC męski 1,6*(1,6+0,44+0,37+0,58+3,91+1,86+2,69+0,29)-1,1*1,13*2	m2	16,298
			113a WC damski przeds. 1,6*(2,86+1,54+0,5+0,08*2)	m2	8,096
			113b WC damski 1,6*(1,03*2+2,86)	m2	7,872
			115 ekspedycja posiłków 1,6*(3,22+0,76+1,4+1,2+0,31*2+0,99)	m2	13,104
			116 zmywalnia 1,6*(0,76+0,9+2,31+1,3+0,1+4,21)	m2	15,328
			117 kuchnia 1,6*(3,31+0,26*2+1,14+0,2+1,18+1,58+0,81+6,51+0,8+0,1+4,02+1,17)	m2	34,144
			122 WC 1,6*(1,02*2+1,1+0,2+1,11+1,22+0,1+0,4)	m2	9,872
			I piętro		
			202B łazienka dla n. 2,2*(2,38*2+1,54*2)-1*2	m2	15,248
			203B łazienka 2,2*(1,55*2+1,88*2)-0,9*2	m2	13,292
			204B łazienka 2,2*(1,55*2+1,76*2)-0,9*2	m2	12,764
			205B łazienka 2,2*(2,39*2+1,7*2)-0,9*2	m2	16,196
			206B łazienka 2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2	m2	13,204
			207B łazienka 2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2	m2	13,204

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA DOMU REKOLEKCYJNEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			208B łazienka dla n. $2,2*(2,38*2+1,54*2)-1*2$	m2	15,248
			210B łazienka $2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2$	m2	13,204
			211B łazienka $2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2$	m2	13,204
			212B łazienka $2,2*(1,55*2+1,78*2)-0,9*2$	m2	12,852
			213B łazienka $2,2*(2,39*2+1,6*2)-0,9*2$	m2	15,756
			214B łazienka $2,2*(1,55*2+1,78*2)-0,9*2$	m2	12,852
			215B łazienka $2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2$	m2	13,204
			216B łazienka $2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2$	m2	13,204
			II piętro		
			304B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			305B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			306B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			307B łazienka $2,2*(2,52*2+1,7)+2*1,58-0,9*2$	m2	16,188
			308B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			309B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			310B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			311B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			312B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			313E łazienka $2,2*(2,17*2+2,02*2)-0,9*2$	m2	16,636
			314B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			315B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			aneksy kuchenne $0,6*1*2$	m2	1,2
			razem	m2	616,338
13	KNR K-24 0604/02		Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie		
			piwnica		
			004B łazienka $2,2*(2,41*2+1,2*2)-0,8*2$	m2	14,284
			005B łazienka $2,2*(2,35*2+1,38*2)-0,8*2$	m2	14,812
			008 łazienka $2,2*(1,62*2+1,2*2)-0,8*2+1,6*(1,02*2+0,32+0,22)$	m2	14,936
			009B łazienka $2,2*(2,18*2+0,91*2+0,2*2)-0,8*2$	m2	12,876
			012 mag. kuchni $1,6*(4,66*2+1,97+0,37+0,45*2+0,6)$	m2	21,056
			013 mag. kuchni $1,6*(4,66*2+2,53+0,79+0,84+0,45*2)$	m2	23,008
			016A magazyn kuchni $1,6*(2,38+1,35+0,69+0,9+1,35+0,22)$	m2	11,024
			016B mag. kuchni $1,6*(3,66*2+2,34*2-1)$	m2	17,6
			016C mag. kuchni $1,6*(1,24*2+2,38*2-1)$	m2	9,984
			parter		
			112a WC męski przeds. $1,6*(0,54+2,54+0,54+2,51)$	m2	9,808
			112b WC męski $1,6*(1,6+0,44+0,37+0,58+3,91+1,86+2,69+0,29)-1,1*1,13*2$	m2	16,298
			113a WC damski przeds. $1,6*(2,86+1,54+0,5+0,08*2)$	m2	8,096
			113b WC damski $1,6*(1,03*2+2,86)$	m2	7,872
			115 ekspedycja posiłków $1,6*(3,22+0,76+1,4+1,2+0,31*2+0,99)$	m2	13,104
			116 zmywalnia $1,6*(0,76+0,9+2,31+1,3+0,1+4,21)$	m2	15,328
			117 kuchnia $1,6*(3,31+0,26*2+1,14+0,2+1,18+1,58+0,81+6,51+0,8+0,1+4,02+1,17)$	m2	34,144
			122 WC $1,6*(1,02*2+1,1+0,2+1,11+1,22+0,1+0,4)$	m2	9,872
			I piętro		
			202B łazienka dla n. $2,2*(2,38*2+1,54*2)-1*2$	m2	15,248
			203B łazienka $2,2*(1,55*2+1,88*2)-0,9*2$	m2	13,292
			204B łazienka $2,2*(1,55*2+1,76*2)-0,9*2$	m2	12,764
			205B łazienka $2,2*(2,39*2+1,7*2)-0,9*2$	m2	16,196
			206B łazienka $2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2$	m2	13,204
			207B łazienka $2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2$	m2	13,204
			208B łazienka dla n. $2,2*(2,38*2+1,54*2)-1*2$	m2	15,248
			210B łazienka $2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2$	m2	13,204
			211B łazienka $2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2$	m2	13,204
			212B łazienka $2,2*(1,55*2+1,78*2)-0,9*2$	m2	12,852
			213B łazienka $2,2*(2,39*2+1,6*2)-0,9*2$	m2	15,756
			214B łazienka $2,2*(1,55*2+1,78*2)-0,9*2$	m2	12,852
			215B łazienka $2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2$	m2	13,204
			216B łazienka $2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2$	m2	13,204
			II piętro		
			304B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			305B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			306B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			307B łazienka $2,2*(2,52*2+1,7)+2*1,58-0,9*2$	m2	16,188
			308B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			309B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			310B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			311B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			312B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			313E łazienka $2,2*(2,17*2+2,02*2)-0,9*2$	m2	16,636
			314B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			315B łazienka $2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2$	m2	13,478
			aneksy kuchenne $0,6*1*2$	m2	1,2
			razem	m2	616,338
14	KNR 0-12r96 0829/04		Licowanie ścian płytkami na klej		
			piwnica		
			004B łazienka $2,2*(2,41*2+1,2*2)-0,8*2$	m2	14,284
			005B łazienka $2,2*(2,35*2+1,38*2)-0,8*2$	m2	14,812
			008 łazienka $2,2*(1,62*2+1,2*2)-0,8*2+1,6*(1,02*2+0,32+0,22)$	m2	14,936

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA DOMU REKOLEKCYJNEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			009B łazienka 2,2*(2,18*2+0,91*2+0,2*2)-0,8*2	m2	12,876
			012 mag. kuchni 1,6*(4,66*2+1,97+0,37+0,45*2+0,6)	m2	21,056
			013 mag. kuchni 1,6*(4,66*2+2,53+0,79+0,84+0,45*2)	m2	23,008
			016A magazyn kuchni 1,6*(2,38+1,35+0,69+0,9+1,35+0,22)	m2	11,024
			016B mag. kuchni 1,6*(3,66*2+2,34*2-1)	m2	17,6
			016C mag. kuchni 1,6*(1,24*2+2,38*2-1)	m2	9,984
			parter		
			103 WC dla n. 1,6*(1,54*2+2,26*2)-1*2	m2	10,16
			104 WC 1,6*(1,57+1,02*2+0,57*2+1,02*2+0,43)	m2	11,552
			112a WC męski przeds. 1,6*(0,54+2,54+0,54+2,51)	m2	9,808
			112b WC męski 1,6*(1,6+0,44+0,37+0,58+3,91+1,86+2,69+0,29)-1,1*1,13*2	m2	16,298
			113a WC damski przeds. 1,6*(2,86+1,54+0,5+0,08*2)	m2	8,096
			113b WC damski 1,6*(1,03*2+2,86)	m2	7,872
			115 ekspedycja posiłków 1,6*(3,22+0,76+1,4+1,2+0,31*2+0,99)	m2	13,104
			116 zmywalnia 1,6*(0,76+0,9+2,31+1,3+0,1+4,21)	m2	15,328
			117 kuchnia 1,6*(3,31+0,26*2+1,14+0,2+1,18+1,58+0,81+6,51+0,8+0,1+4,02+1,17)	m2	34,144
			122 WC 1,6*(1,02*2+1,1+0,2+1,11+1,22+0,1+0,4)	m2	9,872
			I piętro		
			202B łazienka dla n. 2,2*(2,38*2+1,54*2)-1*2	m2	15,248
			203B łazienka 2,2*(1,55*2+1,88*2)-0,9*2	m2	13,292
			204B łazienka 2,2*(1,55*2+1,76*2)-0,9*2	m2	12,764
			205B łazienka 2,2*(2,39*2+1,7*2)-0,9*2	m2	16,196
			206B łazienka 2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2	m2	13,204
			207B łazienka 2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2	m2	13,204
			208B łazienka dla n. 2,2*(2,38*2+1,54*2)-1*2	m2	15,248
			210B łazienka 2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2	m2	13,204
			211B łazienka 2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2	m2	13,204
			212B łazienka 2,2*(1,55*2+1,78*2)-0,9*2	m2	12,852
			213B łazienka 2,2*(2,39*2+1,6*2)-0,9*2	m2	15,756
			214B łazienka 2,2*(1,55*2+1,78*2)-0,9*2	m2	12,852
			215B łazienka 2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2	m2	13,204
			216B łazienka 2,2*(1,55*2+1,86*2)-0,9*2	m2	13,204
			II piętro		
			304B łazienka 2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2	m2	13,478
			305B łazienka 2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2	m2	13,478
			306B łazienka 2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2	m2	13,478
			307B łazienka 2,2*(2,52*2+1,7)+2*1,58-0,9*2	m2	16,188
			308B łazienka 2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2	m2	13,478
			309B łazienka 2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2	m2	13,478
			310B łazienka 2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2	m2	13,478
			311B łazienka 2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2	m2	13,478
			312B łazienka 2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2	m2	13,478
			313E łazienka 2,2*(2,17*2+2,02*2)-0,9*2	m2	16,636
			314B łazienka 2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2	m2	13,478
			315B łazienka 2,2*(2,47*2+1,05)+2*1,05-0,9*2	m2	13,478
			aneksy kuchenne 0,6*1*2	m2	1,2
			razem	m2	638,05
15	KNR K-09 0201/01		Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne		
			piwnica		
			ściany wewnętrzne od połowy wys. 1,3*(2,74+2,77+2,76*2+3,8+2,36+2,23+2,24+3,63+3,59+1,97+2,53+4,66*8*2+2,49*5*2+4,84*7*2+3,66+3,23+2,35+2,36+2,49+5,95+3,19+2,97+2,86+2,83+2,84+4,84+2,49+4,66+2*(2,97+8,99+6,27+6,75+6,55+2,88))	m2	410,982
			parter		
			3,15*(4,02*4+3,8+7,91+1,34*2+4,82+4,94+8,29+4,07+5,91+4,43+7,53+3,06+2,4+15,38+5,23+2,4+3,52+4+1,43+1,33+1,54+2,25+1,44+5,23+2,51+2,4+2,84+4,02+5,53+3,3+1,58+2,31+1,54+2,17+4,01+1,65)	m2	483,62
			minus otwory -1*2*14*2-1,5*2	m2	-59
			I piętro		
			ściana korytarzowa 2,72*(17*4+15,4*2+14,6*2)	m2	348,16
			minus otwory -1*2*12-0,9*2*4	m2	-31,2
			piwnica		
			ściany wewnętrzne od połowy wys. 1,3*(2,74+2,77+2,76*2+3,8+2,36+2,23+2,24+3,63+3,59+1,97+2,53+4,66*8*2+2,49*5*2+4,84*7*2+3,66+3,23+2,35+2,36+2,49+5,95+3,19+2,97+2,86+2,83+2,84+4,84+2,49+4,66+2*(2,97+8,99+6,27+6,75+6,55+2,88))	m2	410,982
			nowe ściany murowane gr. 24 cm (0,75+1,66)*2,5*2	m2	12,05
			nowe ściany murowane gr. 12 cm (3,56*2+(1,51+0,75)*2,5)*2	m2	25,54
			parter		
			nowe ściany murowane gr. 24 cm 2*(2,4+4,61+1,91)*3,24	m2	57,802
			nowe ściany murowane gr. 12 cm 2*((1,6)*3,27+0,96*3)	m2	16,224
			nowe ściany murowane gr. 8 cm 2*(2,26+1,63+1,58+1,44+2,86+2,94)*3,27	m2	83,123
			I piętro		
			ściana gr. 18 cm pod schodami 1,5*(1,86+0,99)	m2	4,275
			razem	m2	1 762,558
16	KNR K-09 0201/04		Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
			piwnica		
			ściany wewnętrzne od połowy wys. 1,3*(2,74+2,77+2,76*2+3,8+2,36+2,23+2,24+3,63+3,59+1,97+2,53+4,66*8*2+2,49*5*2+4,84*7*2+3,66+3,23+2,35+2,36+2,49+5,95+3,19+2,97+2,86+2,83+2,84+4,84+2,49+4,66+2*(2,97+8,99+6,27+6,75+6,55+2,88))	m2	410,982
			parter		

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA DOMU REKOLEKCYJNEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			3,15*(4,02*4+3,8+7,91+1,34*2+4,82+4,94+8,29+4,07+5,91+4,43+7,53+3,06+2,4+15,38+5,23+2,4+3,52+4+1,43+1,33+1,54+2,25+1,44+5,23+2,51+2,4+2,84+4,02+5,53+3,3+1,58+2,31+1,54+2,17+4,01+1,65) minus otwory -1*2*14*2-1,5*2	m2	483,62
			I piętro	m2	-59
			ściana korytarzowa 2,72*(17*4+15,4*2+14,6*2) minus otwory -1*2*12-0,9*2*4	m2	348,16
			piwnica	m2	-31,2
			ściany wewnętrzne od połowy wys.	m2	410,982
			1,3*(2,74+2,77+2,76*2+3,8+2,36+2,23+2,24+3,63+3,59+1,97+2,53+4,66*8*2+2,49*5*2+4,84*7*2+3,66+3,23+2,35+2,36+2,49+5,95+3,19+2,97+2,86+2,83+2,84+4,84+2,49+4,66+2*(2,97+8,99+6,27+6,75+6,55+2,88))	m2	12,05
			nowe ściany murowane gr. 24 cm (0,75+1,66)*2,5*2	m2	25,54
			nowe ściany murowane gr. 12 cm (3,56*2+(1,51+0,75)*2,5)*2	m2	
			parter	m2	57,802
			nowe ściany murowane gr. 24 cm 2*(2,4+4,61+1,91)*3,24	m2	16,224
			nowe ściany murowane gr. 12 cm 2*(1,6)*3,27+0,96*3)	m2	83,123
			nowe ściany murowane gr. 8 cm 2*(2,26+1,63+1,58+1,44+2,86+2,94)*3,27	m2	
			I piętro	m2	4,275
			ściana gr. 18 cm pod schodami 1,5*(1,86+0,99)	m2	
			razem	m2	1 762,558
17	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem		
			piwnica		
			001 - korytarz 2*(8,04+2,49+0,45+0,75)*2,4	m2	56,304
			002 - korytarz 2*(13,39+2,49)*2,4	m2	76,224
			003 - pom. gospodarcze 2*(3,07+2,88)*2,4	m2	28,56
			004A - pom. gospodarcze (5,79*2+4,66*2+0,69*2+0,5*2+0,18*2)*2,4	m2	56,736
			004B łazienka 0,3*(2,41*2+1,2*2)	m2	2,166
			004C - korytarz 2*(2,88+2,15+0,45)*2,4	m2	26,304
			005A - pom. socjalne (4,86+2,31+1,45+2,76+3,21+2,13+0,51*2)*2,4	m2	42,576
			005B łazienka 0,3*(2,35*2+1,38*2)	m2	2,238
			006 - pom. socjalne (2,1+3,06*2+3,8+0,7)*2,4	m2	30,528
			007 - przedsionek 2*(2,36+4,66+0,47+0,43+0,57+1,82+1,45+1,82+1,22)*2,4	m2	71,04
			008 łazienka 0,3*(1,62*2+1,2*2)+0,9*(1,02*2+0,32+0,22)	m2	4,014
			009A - pom. socjalne (2,24*2+4,66*2)*2,4	m2	33,12
			009B łazienka 0,3*(2,18*2+0,91*2+0,2*2)	m2	1,974
			009C przedsionek (0,55+1,21+0,52+0,38+0,34+0,3+0,24)*2,4	m2	8,496
			010 - pom. socjalne (3,63*2+4,66*2)*2,4	m2	39,792
			011 - pom. gospodarcze 2*(3,59+4,66+0,45)*2,4	m2	41,76
			012 - mag. kuchni 2*(1,97+4,66+0,45)*0,9	m2	12,744
			013 - mag. kuchni 2*(2,53+4,66+0,45)*0,9	m2	13,752
			014 - korytarz 2*(4,71+2,49+1,19+0,3+0,39)*2,4	m2	43,584
			015 - korytarz 2*(7,52+2,49+0,2)*2,4	m2	49,008
			016A - mag. kuchni 2*(2,34+2,38+0,2)*0,9	m2	8,856
			016B - mag. kuchni 2*(2,34+3,66)*0,9	m2	10,8
			016C - mag. kuchni 2*(2,38+1,24)*0,9	m2	6,516
			017 - pom. gospodarcze 2*(4,84+3,23)*2,4	m2	38,736
			018 - węzeł MEC 2*(4,84*2+7,72+0,71+0,76+0,3)*2,4	m2	92,016
			019 - korytarz (2*(4,84+5,96+2,18)+0,76+0,51)*2,4	m2	65,352
			020 - pom. techniczne 2*(6,46+4,74+4,26+0,35*2)*2,4	m2	77,568
			021 - pom. gospodarcze 2*(9,09+4,74+0,49+0,68+0,59+0,6)*2,4	m2	77,712
			parter		
			100 przesłonek 2,6*(0,2+0,28+0,6+0,4)+0,7*(1+1,1+2,1)	m2	6,788
			101 hol 2,6*(2,03+1,9+0,14*2+0,28+0,65+1,84+0,1+3,34+1,37+0,1)+0,7*(2,1+1+1,65+1,2+1,65)	m2	36,234
			102 pokój biurowy 2,6*(0,1+0,1+1,33+1,58+0,15+1,64+0,42)+0,7*1	m2	14,532
			103 WC dla n. 1,1*(1,54*2+2,26*2)+0,7*(1)	m2	9,06
			104 WC 1,1*(1,57+1,02*2+0,57*2+1,02*2+0,43)+0,7*(1+0,9*2)	m2	9,902
			105 sala wielofunkcyjna	m2	65,3
			2,6*(0,12+0,78+0,35*2+2,19+0,8+0,47*2+0,3+3,89+0,1+3,46+1,07+0,83+0,74+0,64+1+0,6+0,16+0,6+1,61+0,1+0,12+(0,45*2+0,3*2)*2+0,4*2)+0,7*(1,1+1)		
			106 zaplecze sali 2,6*(3,82+1,92+0,78+1,86+1,06+0,1*2)+0,7*(1,1*2+0,9)	m2	27,234
			107 jadalnia	m2	37,464
			2,6*(0,1+0,96+0,1+0,1+0,24+0,29+0,1+0,9+0,29+1,34+3,37+0,35*2+3,34+1,86+0,1)+0,7*(1,1+1,2)		
			108 jadalnia 2,6*(0,24+0,1+1,46*2+0,42+0,35*2+4,54+0,21*2+1,23+1,34)+0,7*(1,9+1,1+1)	m2	33,766
			109 jadalnia 2,6*(1,46+4,82+0,55+0,35*2+3,37+1,46)+0,7*(1,9+1)	m2	34,166
			111 klatka schodowa 2,6*(1,53+0,1+0,44+2,63+0,8+0,1+0,72)+(3,82+2,15)*3,45	m2	37,029
			112a WC męski przeds. 1,1*(0,54+2,54+0,54+2,51)+0,7*(1+1)	m2	8,143
			112b WC męski 1,1*(1,6+0,44-0,91-0,8+1,86+2,69+0,29)-0,7*1	m2	4,987
			113a WC damski przeds. 1,1*(2,86+1,54+0,5+0,08*2)	m2	5,566
			113b WC damski 1,1*(1,03*2+2,86)	m2	5,412
			114 korytarz 2,6*(0,1+3,27+0,14+1,54+0,12+1,27+0,64+0,61+0,71)+0,7*(1,65+1+1+1,1+1)	m2	25,865
			115 ekspedycja posiłków 1,1*(3,22+0,76+1,4+1,2+0,31*2+0,99)+0,7*(1+1,05+1,64)	m2	11,592
			116 zmywalnia 1,1*(0,76+0,9+2,31+1,3+0,1+4,21)+0,7*(1,64+1+1)	m2	13,086
			117 kuchnia 1,1*(3,31+0,26*2+1,14+0,2+1,18+1,58+0,1+4,02+1,17)+0,7*(1,05+1,1)	m2	16,047
			118 komunikacja wew.	m2	44,74
			2,6*(3,45+0,1+1,14+1,94+1*2*2+0,1*2+1,26+0,35+0,31*2+0,4+2,34+0,6)+0,7*(1,1+1+0,9)		
			119 przygotowalnia 2,6*(0,6+1,54+0,1+0,1+1,54+2,17)+0,7*1	m2	16,43
			120 komunikacja wewn. 3,2*(1,55+0,1+0,32+0,05+0,07+0,05*2+1,97)+1,2*(1,2+1)+0,26*9*(3,2+1,7*0,5)	m2	25,429
			121 pokój socjalny 3*(0,1+3,86+1,21)+1*(1+1)	m2	17,51
			122 WC 1,4*(1,02*2+1,1+0,2+1,11+0,1+0,4)+1*1*3	m2	9,93
			123 komunikacja wewn. 2,6*(2,67+2,09+0,14+0,44*2+0,14+0,54+0,53+1,01+0,31+0,21+0,1+1,76+0,4+0,63)	m2	29,666
			124 pom. techniczne 3*(0,7+5,78+0,48+0,2*2)+1*3,94	m2	26,02
			I piętro		

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA DOMU REKOLEKCYJNEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			200 klatka schodowa 2,6*(1,56+1,56+1,56+4,63+0,64+0,67+0,62+0,64+1,19+1,44+0,6+0,05+0,86)+0,7*(1,1*2+0,8)+2,8*(3,07+1,08)	m2	55,372
			201 korytarz 2,3*(9,98*2+2,39*2+0,6*2)-1*2*5-1,1*2-0,9*2	m2	45,662
			202A pokój dla n. 2,6*(4,8*2+4,2*2)-1*2*2-0,85*1,05*4	m2	39,23
			202B łazienka dla n. 0,52*(2,38*2+1,54*2)	m2	4,077
			203A pokój 2,6*(4,8*2+4,2*2)-0,9*2-1*2-0,85*1,05*4	m2	39,43
			203B łazienka 0,52*(1,55*2+1,88*2)	m2	3,567
			204A pokój 2,6*(4,8*2+4,2*2)-0,9*2-1*2-0,85*1,05*4	m2	39,43
			204B łazienka 0,52*(1,55*2+1,76*2)	m2	3,442
			205A przedpokój 2,6*(5,35+2,39)-1*2-0,9*2*3	m2	12,724
			205B łazienka 0,52*(2,39*2+1,7*2)	m2	4,254
			205C pokój 2,6*(4,47*2+4,5*2)-1,18*1,45-0,9*2	m2	43,133
			205D pokój 2,6*(4,46*2+4,56*2)-1,18*1,45-0,9*2	m2	43,393
			206A pokój 2,6*(4,2*2+4,56*2)-0,85*1,05*4-1*2-0,9*2	m2	38,182
			206B łazienka 0,52*(1,55*2+1,86*2)	m2	3,546
			207A pokój 2,6*(4,2*2+4,56*2)-0,85*1,05*4-1*2-0,9*2	m2	38,182
			207B łazienka 0,52*(1,55*2+1,86*2)	m2	3,546
			208A pokój dla n. 2,6*(4,2*2+4,56*2)-1*2*2-0,85*1,05*4	m2	37,982
			208B łazienka dla n. 0,52*(2,38*2+1,54*2)	m2	4,077
			209 korytarz 2,6*(9,55*2+2,39*2)-1*2*7-1,1*2	m2	45,888
			210A pokój 2,6*(4,2*2+4,56*2)-0,9*2-1*2-0,85*1,5*4	m2	36,652
			210B łazienka 0,52*(1,55*2+1,86*2)	m2	3,546
			210C pokój 2,4*(4,2*2+2,14*2)-0,9*2-0,85*1,05*4	m2	25,062
			211A pokój 2,6*(4,25*2+4,56*2)-1*2-0,9*2-0,85*1,05*4	m2	38,442
			211B łazienka 0,52*(1,55*2+1,86*2)	m2	3,546
			212A pokój 2,6*(3,11*2+4,56*2)-1*2-0,9*2-0,85*1,05*2	m2	34,299
			212B łazienka 0,52*(1,55*2+1,78*2)	m2	3,463
			213A przedpokój 2,6*(2,39*2+3,05*2)-0,9*2*3-1*2	m2	20,888
			213B łazienka 0,52*(2,39*2+1,6*2)	m2	4,15
			213C pokój 2,5*(3,1*2+4,56*2)-1,18*1,45-0,9*2	m2	34,789
			213D pokój 2,5*(4,6*2+3,11*2)-1,18*1,45-0,9*2	m2	35,039
			214A pokój 2,6*(3,11*2+4,6*2)-0,9*2-1*2-0,85*1,05*2	m2	34,507
			214B łazienka 0,52*(1,55*2+1,78*2)	m2	3,463
			215A pokój 2,6*(4,6+4,25+2,64+2,15+0,1+0,5+0,51+0,45+0,5+1)+0,52*(1+0,9)-0,85*1,05*4	m2	40,838
			215B łazienka 0,52*(1,55*2+1,86*2)	m2	3,546
			216A pokój 2,6*(4,2*2+4,56*2)-1*2-0,9*2-0,85*1,05*4	m2	38,182
			216B łazienka 0,52*(1,55*2+1,86*2)	m2	3,546
			217 pom. gosp. 4*2+1,66*1,7+2,16*(2,47+0,72+0,92)-0,8*2	m2	18,1
			II piętro		
			300 klatka schodowa	m2	35,078
			2,42*(0,1*2+0,14+2,07+1,95+0,52+0,33+0,41+0,05)+2,7*(1,11+1,04*2+1,3+0,18*(5*2+5+4))		
			301 korytarz 2,42*(22,91)-1*2*6-1,1*2	m2	41,242
			302 korytarz 2,42*17,09-1*2*5-1,1*2	m2	29,158
			303 pom. gosp. 2,42*(0,41+1,55+1,6+1,23+1,6+1,7+1,55)+0,4*4,17+1,41*(2,04*2)	m2	30,75
			304A pokój 2,42*(2,05*2+1,42+0,63+0,53)+0,4*(3,08)+1,41*1,2*2-0,9*2-1*2	m2	16,982
			304B łazienka 0,32*(2,47*2+1,05)	m2	1,917
			305A pokój 2,42*(2,05*2+2)+0,4*3,1+1,41*(1,2*2)-0,9*2+1*0,52	m2	18,106
			305B łazienka 0,32*(2,47*2+1,05)	m2	1,917
			306A pokój 2,42*(2,05*2+1,4+0,6)+0,4*3,1+1,41*1,2*2-0,9*2+1*0,52	m2	18,106
			306B łazienka 0,32*(2,47*2+1,05)	m2	1,917
			307A pokój 2,42*(2,05+0,9+0,89)+0,4*2,69+1,41*1,2+0,9*0,52	m2	12,529
			307B łazienka 0,32*(2,52*2+1,7)	m2	2,157
			307C pokój	m2	28,623
			2,42*(0,88+0,64+0,64+0,08+2+0,1+1,2+0,4*2+0,6+0,5+0,6+1,7)+0,4*4,5+1,41*1,2+0,52*(0,9*2+1,2)		
			308A pokój 2,42*(1,4+2,05*2+0,2+0,51)+0,4*3,1+1,41*(1,2*2)+0,52*(1)-0,9*2	m2	18,372
			308B łazienka 0,32*(2,47*2+1,05)	m2	1,917
			309A pokój 2,42*(2+2,05*2+0,1)-0,9*2+0,4*3,1+1,41*1,2*2+0,52*1	m2	18,348
			309B łazienka 0,32*(2,47*2+1,05)	m2	1,917
			310A pokój 2,42*(1,94+0,1+2,05*2)-0,9*2+0,4*3,05+1,41*1,2*2+0,52*1	m2	18,183
			310B łazienka 0,32*(2,47*2+1,05)	m2	1,917
			311A pokój 2,42*(1,94+0,1+2,05*2)-0,9*2+0,4*3,05+1,41*1,2*2+0,52*1	m2	18,183
			311B łazienka 0,32*(2,47*2+1,05)	m2	1,917
			312A pokój 2,42*(2+0,15+1,67+0,38+1,9)-0,9*2+0,4*3,15+1,41*1,2*2+0,52*1	m2	18,126
			312B łazienka 0,32*(2,47*2+1,05)	m2	1,917
			313A pokój	m2	36,733
			2,42*(4,3+0,6+0,5+0,1*2+0,1+0,5+0,44+0,75+1,6+1,2+1,6+0,9+0,23*2+0,4+0,89)-1*2-0,9*2+0,52*0,9*2+0,4*3,17+1,41*1,2*2		
			313B aneks kuchenny 2,42*(0,89+1,2+0,6+1+0,6+0,7)+0,4*3,17+1,41*1,2*2	m2	16,728
			313C pokój 2,42*(1,7+2,27)+0,9*0,52+0,4*3,18+1,41*1,2	m2	13,039
			313D pokój 2,42*(2,27+1,69)+0,9*0,52+0,4*3,18+1,41*1,2	m2	13,015
			313E łazienka 0,32*(2,17*2+2,02)	m2	2,035
			314A pokój 2,42*(3,15+2,05*2)-1*2-0,9*2+0,4*3,15+1,41*1,2*2	m2	18,389
			314B łazienka 0,32*(2,47*2+1,05)	m2	1,917
			315A pokój 2,42*(3,05+2,05*2)-1*2-0,9*2+0,4*3,15+1,41*1,2*2	m2	18,147
			315B łazienka 0,32*(2,47*2+1,05)	m2	1,917
			razem	m2	2 938,748
			0.2.3. Sufity		
18	KNR 2-02 1505/05		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem parter 160,42-38,54-20,34-37,08-2,53+3,22	m2	65,15

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA DOMU REKOLEKCYJNEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			9,3+6,94+7,12+7,37+7,46+13,19+4,3 10,63-5,81 7,73+9,79+6,09+29,23+4,54+2,95+3,86+8,66+4,3+2 41,4+22,86+39,92+9,75+25,39+26,61+11,59+6,89+17,73 -(36,72+18,36+30,6+7,2+(7,8+7,8+3,6+3,6+0,6)*2,4) parter łazienki 8,38+3,91+4,4+3,41 -(1,2*1,8+1,2*2,4+1,2*3+0,6*2,4) 6,46+3,36+1,6+1,58 -(1,2*0,6*2+1,2*1,8+1,2*2,4) parter blendy h=0,2m 0,2*(28,2+24,76+27,97+6,45+2,65*2+3,22+7,71*2+8,19*2+3,87*2+2,72+10,46+5,5+4,83) I piętro blendy h=0,1 m 0,1*(10,4+20+20) I piętro 14,15+13,78*2+12,94+6,55+13,78+14+8,36+9,81+9,62+8,05+13,71+13,51+12,59+13,49+13,52+13,88 7,29-0,6*1,8 31,21-1,2*4,2 33,55 I piętro łazienki 3,88+2,71+2,88+3,63+2,88+2,85+2,67+3,65+2,67+2,85+2,77+3,63+2,85+2,71 II piętro uwzględniono w termomodernizacji razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	55,68 4,82 79,15 202,14 -149,04 20,1 -10,08 13 -6,48 31,79 5,04 205,52 6,21 26,17 33,55 42,63 625,35
19	KNR K-09 0202/01		Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne piwnica 415 parter 2,28 razem	 m2 m2 m2	 415 2,28 417,28
20	KNR K-09 0202/02		Gładzie gipsowe stropów na podłożu betonowym - pierwsza warstwa grubości 2mm piwnica 415 parter 2,28 razem	 m2 m2 m2	 415 2,28 417,28
21	KNR 2-02 1505/03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem piwnica 415 parter 2,28 razem	 m2 m2 m2	 415 2,28 417,28
			0.3. Stolarka wewnętrzna		
22	KSNR 2 1002/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne wg rys. nr 18 D01 "90" 0,9*2*5 D02 "90" 0,9*2*2 D05 "70" 0,7*2*1 D05 "90" 0,9*2*1 D06 1,5*2*2 D07 2*2*1 D09 "110" 1,1*2*1 D03 "90" 0,9*2*10 D03 "100" 1*2*3 D04 "70" 0,7*2*1 D04 "80" 0,8*2*10 D04 "90" 0,9*2*30 D08 "80" 0,8*2*1 D08 "90" 0,9*2*2 D08 "100" 1*2*2 D08* 0,9*2*6 D09 "90" 0,9*2*1 D09 "100" 1*2*1 D10 0,9*2*1 D11 0,8*2*3 D12 1,8*2*1 razem	 m2	 9 3,6 1,4 1,8 6 4 2,2 18 6 1,4 16 54 1,6 3,6 4 10,8 1,8 2 1,8 4,8 3,6 157,4
23	KSNR 2 1002/02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone oszklone szybą o powierzchni do 1,6m2 wg rys. nr 18 D05 "100" 1*2*4 D01 "100" 1*2*2 D03* "100" 0,9*2*2 D04* "80" 0,8*2*28 D04* "90" 0,9*2*3	 m2 m2 m2 m2 m2	 8 4 3,6 44,8 5,4

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA DOMU REKOLEKCYJNEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	
				razem	m2	65,8
24	KNR-W 4-01 0320/02		Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2,0m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł wg rys, nr 18 D01 "90" 5 D02 "90" 2 D05 "70" 1 D05 "90" 1 D03 "90" 10 D03 "100" 3 D04 "70" 1 D04 "80" 10 D04 "90" 30 D08 "80" 1 D08 "90" 2 D08 "100" 2 D08* 6 D09 "90" 1 D09 "100" 1 D10 1 D11 3 D12 1 D05 "100" 4 D01 "100" 2 D03* "100" 2 D04* "80" 28 D04* "90" 3			
					szt	5
					szt	2
					szt	1
					szt	1
					szt	10
					szt	3
					szt	1
					szt	10
					szt	30
					szt	1
					szt	2
					szt	2
					szt	6
					szt	1
					szt	1
					szt	1
					szt	3
					szt	1
					szt	4
					szt	2
					szt	2
					szt	2
					szt	6
					szt	1
					szt	1
					szt	1
					szt	3
					szt	1
					szt	10
					szt	3
					szt	1
					szt	10
					szt	30
					szt	1
					szt	2
					szt	2
					szt	6
					szt	1
					szt	1
					szt	1
					szt	3
					szt	4
					szt	2
					szt	2
					szt	28
					szt	3
					szt	2
					szt	1
					szt	1
				razem	szt	124
25	KNR-W 4-01 0320/03		Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2,0m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł wg rys, nr 18 D06 2 D07 1 D09 "110" 1			
					szt	2
					szt	1
					szt	1
				razem	szt	4
26	KNR 19-01 1025/20		Klamki D01 "90" 5 D02 "90" 2 D05 "70" 1 D05 "90" 1 D03 "90" 10 D03 "100" 3 D04 "70" 1 D04 "80" 10 D04 "90" 30 D08 "80" 1 D08 "90" 2 D08 "100" 2 D08* 6 D09 "90" 1 D09 "100" 1 D10 1 D11 3 D12 1 D05 "100" 4 D01 "100" 2 D03* "100" 2 D04* "80" 28 D04* "90" 3 D06 2 D07 1 D09 "110" 1			
					szt	5
					szt	2
					szt	1
					szt	1
					szt	10
					szt	3
					szt	1
					szt	10
					szt	30
					szt	1
					szt	2
					szt	2
					szt	6
					szt	1
					szt	1
					szt	1
					szt	3
					szt	1
					szt	10
					szt	3
					szt	1
					szt	10
					szt	30
					szt	1
				razem	szt	124
27	KNR 19-01 1025/24		Wkładka patentowa D01 "90" 5 D02 "90" 2 D05 "70" 1 D05 "90" 1 D03 "90" 10 D03 "100" 3 D04 "70" 1 D04 "80" 10 D04 "90" 30 D08 "80" 1			
					szt	5
					szt	2
					szt	1
					szt	1
					szt	10
					szt	3
					szt	1
					szt	10
					szt	30
					szt	1

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA DOMU REKOLEKCYJNEGO

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			D08 "90" 2 D08 "100" 2 D08* 6 D09 "90" 1 D09 "100" 1 D10 1 D11 3 D12 1 D05 "100" 4 D01 "100" 2 D03* "100" 2 D04* "80" 28 D04* "90" 3 D06 2 D07 1 D09 "110" 1	szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt szt	2 2 6 1 1 1 3 1 4 2 2 28 3 2 1 1 124
			razem	szt	124
0.4. Roboty ślusarsko-kowalskie					
28	Analiza własna		Daszek nad wejściem tylnym do budynku	kpl	1
29	KNR-W 2-02r03 1207/05		Balustrady schodowe prętowe wypełnione, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu balustrady wewnętrzne 4,4+1+3,68+1,66*2+1 balustrada zewnętrzna 11,6+0,73+0,82+10	m m razem	13,4 23,15 36,55
30	KNR-W 2-02r03 1208/03		Pochwyty stalowe na wspornikach schody z piwnicy 4,6*2	m razem	9,2 9,2
31	Analiza własna		Dostawa i montaż drabin szybowych aluminiowych w kanałach oddymiających	kpl	2
32	Analiza własna		Dostawa i montaż drabiny przystawnej aluminiowej	kpl	1

Zestawienie materiałów

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA DOMU REKOLEKCYJNEGO

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Balustrady ze stali nierdzewnej	m	36,55		
2	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	kg	9,12		
3	Daszek nad wejściem tylnym do budynku	kpl	1		
4	Dostawa i montaż drabin szybowych aluminiowych w kanałach oddymiających	kpl	2		
5	Dostawa i montaż drabiny przystawnej aluminiowej	kpl	1		
6	Elektrody	szt	73,1		
7	Farba emulsyjna	dm3	1 088,229		
8	Folia płynna	kg	1 074,77		
9	Gładź szpachlowa	kg	4 194,94		
10	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	24,6		
11	Klamerki mocujące	szt	580,037		
12	Klamki	szt	124		
13	Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	174,417		
14	Listwy przypodłogowe z PCW	m	36,284		
15	Listwy przyścienne	m	33,257		
16	Łączniki rozporowe	szt	513,109		
17	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D01 "90"	szt	5		
18	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D01 "100"	szt	2		
19	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D02 "90"	szt	2		
20	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D03 "90"	szt	10		
21	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D03 "100"	szt	3		
22	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D03* "100"	szt	2		
23	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D04 "70"	szt	1		
24	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D04 "80"	szt	10		
25	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D04 "90"	szt	30		
26	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D04* "80"	szt	28		
27	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D04* "90"	szt	3		
28	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D05 "70"	szt	1		
29	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D05 "90"	szt	1		
30	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D05 "100"	szt	4		
31	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D06	szt	2		
32	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D07	szt	1		
33	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D08 "80"	szt	1		
34	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D08 "90"	szt	2		
35	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D08 "100"	szt	2		
36	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D08*	szt	6		
37	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D09 "90"	szt	1		
38	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D09 "100"	szt	1		
39	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D09 "110"	szt	1		
40	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D10	szt	1		
41	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D11	szt	3		
42	Ościeżnice drzwi wewnątrzlokalowych D12	szt	1		
43	Panele podłogowe MDF	m2	666,101		
44	Papier ścierny	m2	3,488		
45	Pianka z folią	m2	715,033		
46	Piasek do zapraw	m3	0,048		
47	Płytki gresowe, twardość 6-8, kl. min. IV, R10	m2	700,363		
48	Płytki ścienne	m2	650,811		
49	Płyty z włókien mineralnych 60x60x1,5cm	szt	588,149		
50	Pochwyty ze stali nierdzewnej	m	9,2		
51	Preparat gruntujący	kg	524,096		
52	Pręty wieszaka	szt	135,883		
53	Profil główny do sufitów podwieszanych	m	348,833		
54	Profil poprzeczny do sufitów podwieszanych	m	324,496		
55	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D01 "90"	szt	5		
56	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D01 "100"	szt	2		
57	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D02 "90"	szt	2		
58	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D03 "90"	szt	10		
59	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D03 "100"	szt	3		
60	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D03* "100"	szt	2		
61	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D04 "70"	szt	1		
62	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D04 "80"	szt	10		

Zestawienie materiałów

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA DOMU REKOLEKCYJNEGO

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
63	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D04 "90"	szt	30		
64	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D04* "80"	szt	28		
65	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D04* "90"	szt	3		
66	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D05 "70"	szt	1		
67	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D05 "90"	szt	1		
68	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D05 "100"	szt	4		
69	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D06	szt	2		
70	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D07	szt	1		
71	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D08 "80"	szt	1		
72	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D08 "90"	szt	2		
73	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D08 "100"	szt	2		
74	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D08*	szt	6		
75	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D09 "90"	szt	1		
76	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D09 "100"	szt	1		
77	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D09 "110"	szt	1		
78	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D10	szt	1		
79	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D11	szt	3		
80	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D12	szt	1		
81	Sprężyny wieszaka sufitu podwieszanego	szt	334,637		
82	Szczapy drewniane igłaste użytkowe korowane	m3	0,732		
83	Środek gruntujący	dm3	189,723		
84	Wieszak	szt	135,883		
85	Wkładka patentowa	szt	124		
86	Zaprawa cementowa M12	m3	0,046		
87	Zaprawa klejąca	kg	6 620,701		
88	Zaprawa spoinująca	kg	727,833		

Zestawienie sprzętu

PRZEBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA DOMU REKOLEKCYJNEGO

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka 150dm3	m-g	0,08		
2	Spawarka elektryczna wirująca	m-g	31,433		
3	Środek transportowy	m-g	67,88		
4	Wyciąg	m-g	158,686		
		Razem	258,079		